

GŚ-T.252.2.2021

Skoczów, dnia 24.05.2021r.

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, w przedmiocie:
„Wykonanie instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym
Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie.”**

Działając w oparciu o zapisy rozdziału VII ust. 2, 3 oraz 4 specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonym w trybie podstawowym, w przedmiocie: „Wykonanie instalacji oddymiającej oraz p.poż w budynku administracyjnym Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie”, Zamawiający – Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowanego Wykonawcę pytanie:

Pytanie 1

Pozycja nr 33 przedmiaru robót przewiduje dostawę i montaż drzwi aluminiowych EI30 szerokości 120 cm (rysunek A.08A)

Istniejące drzwi wejściowe i w wiatrołapie mają wymiary 90x197 cm. Ponadto drzwi zewnętrzne, wejściowe posiadają naświetle górne. Czy można uwzględnić w ofercie drzwi dwuskrzydłowe 90 cm + 30 cm?

Czy ze względu na istniejące nadproże – belka biegu schodowego Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi wewnętrznych drzwi w wiatrołapie o wysokości w świetle niższej od wymaganej wysokości 200 cm?

Odpowiedź na pytanie 1

Drzwi szerokości 120 cm można wykonać jako 90 + 30

Wymagane światło przejścia H 200 cm

Dopuszcza się montaż drzwi wejściowych wewnętrznych (pod belką biegu schodowego) przed belką biegu schodowego od strony korytarza. W takim wypadku należy uzupełnić ściankę tak aby się licowała z odrzwiami. Światło przejścia H 200 cm.

Wymiana drzwi zewnętrznych wymaga demontażu istniejącego naświetla . Należy w wycenie przyjąć nowe naświetle.

Pytanie 2

Czy dla drzwi zewnętrznych należy uwzględnić w ofercie wymianę górnego naświetla? W przedmiarze robót drzwi te mają wysokość 200 cm.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak.

Pytanie 3

Czy ze względu na poszerzenie drzwi zewnętrznych należy uwzględnić w ofercie powiększenie otworu z uzupełnieniem szpalet, gładzi gipsowych, malowania, uzupełnienie posadzki i uzupełnienia elewacji?

Odpowiedź na pytanie 3



Tak.

Pytanie 4

Czy ze względu na brak miejsca dla samozamykacza dla drzwi zewnętrznych należy przyjąć drzwi zewnętrzne wysokości ok. 2,10 m z samozamykaczem od strony wewnętrznej, usytuowanym w świetle ościeżnicy?

Odpowiedź na pytanie 4

Samozamykacz można zamontować na 2 sposoby, światło przejścia min. 2m, ramię samozamykacza pomija się w zawężeniu/ obniżeniu przejścia:

**Pytanie 5**

Pozycja nr 34 przedmiaru robót przewiduje dostawę i montaż drzwi aluminiowych EI30 szerokości 90 cm (rysunek A.08A)

Z uwagi na to, że istniejące drzwi mają wymiary 70 cm x 194 cm czy należy uwzględnić w ofercie poszerzenie otworu drzwiowego, podniesienie nadproża, uzupełnienie szpalet, gładzi gipsowych, malowania posadzki, a dla drzwi do pomieszczenia socjalnego należy uwzględnić w ofercie poszerzenie otworu w ścianie gipsowej ze wstawieniem profili wzmacniających wokół otworu drzwiowego i uzupełnieniem posadzki?

Czy malowane ma być tylko „obramowanie” drzwi?

Odpowiedź na pytanie 5

Tak.

Nadproża pozycja 32.

Pytanie 6

Pozycja nr 36 przedmiaru robót – czy dotyczy zakrycia otworów z płytą z tworzywa sztucznego w ścianie oddzielającej pomieszczenie socjalne od korytarza? Jeżeli tak, to prosimy skorygować ilość z 2,5 m² na 4,0 m².

Odpowiedź na pytanie 6

Pozycja 36 dotyczy drzwi w projektowanej ścianie oddzielającej klatkę schodową od korytarza na piętrze.

Pytanie 7

Czy należy uwzględnić w ofercie malowanie przebudowanej ścianki między pomieszczeniem socjalnym a korytarzem?

Odpowiedź na pytanie 7

Tak.

Pytanie 8

Pozycja nr 37 przedmiaru robót przewiduje montaż okien do napowietrzania klatki schodowej.

Powierzchnia 2 x 1,00 x 1,5 m. Powinno być 2 x 1,20 x 2,15 m Prosimy o korektę. Czy okna mają być wykonane z PCV, czy z aluminium?

Czy przy wymianie okien należy wymienić również parapety zewnętrzne i wewnętrzne? Jeśli tak to na jakie? W jakim zakresie ma być naprawiona elewacja po wymianie okien?

Odpowiedź na pytanie 8

Powinno być 2x1,2x2,15.

Okna powinny spełniać wymagania projektu oddymiania. Uwzględnić wymianę parapetów wew. i zew.

Elewacje po wymianie okien i drzwi wejściowych należy naprawić na całej szerokości schodów wejściowych czyli ok. 610 cm oraz na wysokość od podłoża do zadaszenia wejścia ok. 330 cm.

Pytanie 9

Pozycja nr 1 przedmiaru robót przewiduje demontaż 4 opraw oświetleniowych na klatce schodowej.

Pozycja nr 25 przedmiaru robót przewiduje montaż 3 opraw oświetleniowych.

Pozycja nr 26 przedmiaru robót przewiduje montaż 3 opraw oświetlenia awaryjnego.

Istniejących opraw na klatce schodowej jest 5.

Ile opraw należy zdemontować, a ile zamontować? Proszę podać ich umiejscowienie.

Odpowiedź na pytanie 9

Pozycja nr 1 odnosi się do demontażu lamp na suficie klatki schodowej w miejscu montażu klapy dymowej powinno być 3 szt.

Pozycja 25 odnosi się do montażu nowych lamp w suficie podwieszanym (poz. 20) wykonanym na klatce schodowej po zamontowaniu klapy dymowej – 3szt..

Pozycja 26 – oprawy oświetlenia awaryjnego zamontować wg projektu oddymiania, w projekcie 6szt. z czego część opraw już została zamontowana (3 szt.). Do zamontowania 3 szt.

Pytanie 10

Pozycja nr 49 przedmiaru robót przewiduje naprawę uszkodzonych powierzchni dachu w systemie żywic dachowych.

W czasie wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że dach jest pokryty membraną PCV. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na pytanie 10

Dach należy naprawić w systemie w którym jest wykonane pokrycie (membrana PCV).

Pytanie 11

Jak mają być poprowadzone kable NHXH FE 180 4x2,5 mm² i NHXH PE 180 3x2,5 mm² od projektowanej szafki T-PPWP do przycisku PPWP na elewacji budynku?

Czy dla odcinka w ziemi w ofercie należy uwzględnić demontaż i montaż chodnika? Co należy uwzględnić w ofercie dla odcinka nadziemnego, np.: bruzdy i odtworzenia w elewacji, demontaż i montaż kostki betonowej na wejściu itp.?

Odpowiedź na pytanie 11

Dla odcinka w ziemi należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace konieczne do przeprowadzenia przewodu wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu (demontaż i montaż chodnika).

Dla odcinka naziemnego należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace przywracające wygląd podłoża (podest wykończony kostką brukową) i elewacji po zamontowaniu przewodów.



Pytanie 12

Czy ścianka oddzielająca klatkę schodową na piętrze (element 7 przedmiaru robót) może być wykonana z płyt gipsowo-kartonowych zamiast z bloczków YTONG?

Odpowiedź na pytanie 12

Tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie pod warunkiem że ścianka gipsowo-kartonowa będzie w ramach systemowego rozwiązania gwarantowała odporność EI 30.

Pytanie 13

W trakcie wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że wszystkie kable elektryczne mają być prowadzone w bruzdach. W związku z tym w ofercie należałoby przyjąć: wykonanie bruzd, zatynkowanie bruzd, wykonanie gładzi gipsowej na bruzdach i malowanie. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na pytanie 13

Przewody prowadzić wg projektu elektrycznego i oddymiania. Uwzględnić konieczne bruzdy, zaprawienie bruzd i malowanie.

Pytanie 14

Pozycja nr 14 przedmiaru robót obejmuje demontaż płyty kanałowej stropu. Projekt nie obejmuje odtworzenia tej płyty z otworem na klapę dymową.

Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie projektu odtworzenia płyty i odtworzenie tej płyty?

Odpowiedź na pytanie 14

Po zdemontowaniu płyty stropowej kanałowej nie przewiduje się jej odtworzenia. Wykonać sufit podwieszany oraz obudowę szybu między sufitem podwieszanym a klapą dymową (w przestrzeni stropodachu) zamontowaną na dachu. Poz. Kosztorysowa nr 20 i 21.

Aby zamontować klapę oddymiającą na dachu przewidziano rozebranie jednej płyty kanałowej stropu klatki poz. 11 do 19, przygotowanie otworu w dachu poz. 47 oraz wykonanie sufitu podwieszanego klatki i obudowa przestrzeni stropodachu między sufitem podwieszanym a klapą oddymiającą wraz z konstrukcją wsporczą klapy i sufitu podwieszanego.

PRZESZKARZĄDU

mgr inż. Anna Kwiatkowska

TR